

ZAKOŃCZONE REMONTY ULIC

W okresie lipiec – wrzesień zakończone zostały remonty ulic: Niskiej, Kubusia Puchatka, Oleandrów, Koźlej i Zoli.

- Niska: wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na odc. Dubois – Karmelicka. Nowa nawierzchnia została położona na powierzchni ok. 1 940 m², wykonane zostało trwale oznakowanie poziome.

Całkowity koszt remontu ulicy wyniósł 215.250,- zł brutto.

- Kubusia Puchatka w zakresie remontu nawierzchni chodników ułożono nawierzchnię z płyt kamiennych z granitu strzegomskiego ok. 730 m², kostki kamiennej ok. 270 m² i szlachetnej kostki betonowej.

Przeprowadzono regenerację słupów oświetleniowych (wymiana opraw oświetleniowych i tablic bezpiecznikowych) – 14 szt. z wymianą kabli zasilających ok. 350 m. oraz czyszczeniem kamiennych cokołów latarni – 12 szt.

Całkowity koszt remontu ulicy wyniósł 348.286,- zł brutto.

- Oleandrów w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników oraz oświetlenia:

- jezdni – nawierzchnia ze szlachetnej kostki betonowej o powierzchni pokrytej warstwą kruszyw kamiennych ok. 1 080 m²,
- chodniki z płyt betonowych ok. 780 m²,
- wjazdy bramowe – kostka kamienna rzędowa ok. 80 m², w tym kostka z odzysku ok. 60 m²
- stała organizacja ruchu – oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawienie stojaków rowerowych 4 szt.,
- oświetlenie – latarnie (słupy oświetleniowe stalowe) – 6 szt., w tym ułożenie kabli zasilających ok. 390 m.

W ramach projektu zieleni dokonano częściowej wymiany drzewostanu (wycięcie 4 szt. i posadzenie 5 szt. drzew), posadzono 195 szt. krzewów, misy z zielenią zostały ogrodzone niskim ogrodzeniem panelowym ok. 145 m).

Całkowity koszt remontu ulicy wyniósł 457.740,- zł brutto.

- Koźła: w zakresie jezdni i wjazdów przełożono nawierzchnię z kostki kamiennej na powierzchni ok. 1 320 m², (w tym kostki z odzysku ok. 820 m²) z wykonaniem spoin żywicami epoksydowymi.

Ułożono nawierzchnię chodników z płyt betonowych na powierzchni ok. 680 m² i wykonano trwale oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowity koszt remontu ulicy wyniósł 421.102,- zł brutto.

- Zoli : w zakresie wymiany nawierzchni na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do Alei Jana Christiana Szucha ułożono nowe nawierzchnie chodników z płyt betonowych i klinkieru drogowego na powierzchni ok. 682 m².

W ramach remontu przeprowadzono regenerację słupów oświetleniowych w tym wymianę opraw oświetleniowych i tablic bezpiecznikowych – 5 szt. z wymianą kabli zasilających ok. 150 m.

Całkowity koszt remontu ulicy wyniósł 98.400,- zł brutto.