ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel. 22 277 05 01, faks 22 277 05 03
sekretariat@ztp.waw.pl, www.ztp.waw.pl

Warszawa, dnia 30.04.2019 r.


ZTP-IV.26.11.2019.LJA
Zp-10/2019 (2)


Wykonawcy
Strona internetowa ZTP

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania terenu wokół Pomnika Solidarności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Odpowiadając na pismo Wykonawcy z dnia 26.04.2019 r. w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Terenów Publicznych, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy udostępnia treść zapytań bez ujawniania ich źródła wraz z wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami na stronie internetowej oraz przekazuje je Wykonawcy, który zwrócił się z zapytaniami.

Pytanie 1:
„W załączonej dokumentacji w opisie technicznym pkt. 5.1.1.1 przedstawiono nawierzchnię z płyt betonowych o grubości 10 cm i trzech formatkach 90x45cm 75x45cm oraz 60x45cm, nie podano jednak ilości poszczególnych formatek brak jest również rysunku pokazującego sposób ich ułożenia na całej powierzchni placu. Detal, a właściwie schemat przedstawiony na rysunku TZ-PW-02-01 jest nazbyt ogólny. Ze względu na złożoną geometrię nawierzchni prosimy o uzupełnienie materiałów o taki rysunek, tak aby możliwa była dokładna wycena materiałów i prac, a następnie zgodne z wizją projektanta wykonanie przedmiotu zamówienia."
Odpowiedź 1:
Na rysunku nr TZ-PW-02-01 jest narysowany detal nawierzchni placu w skali 1:50 oraz zestawienie modułów w skali 1:100. W każdym module jest 9 płyt o wymiarach 90x45cm, 3 płyty o wymiarach 75x45cm, 3 płyty o wymiarach 60x45cm. Każdy moduł ma powierzchnię 5,46m^2, powierzchnia placu z płyt jest podana w przedmiarze, co umożliwia policzenie modułów oraz poszczególnych płyt.
Na planie TZ-PW-01-01 zaznaczony został punkt początkowy układania nawierzchni (symbol ze strzałkami). W tym miejscu należy rozpocząć układanie płyt zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku TZ-PW-02-01.





Uwagi: Wymiary płyt w rzucie: 90x45cm, 75x45cm, 60x45cm.
Podano wymiary w osiach fug. Fugi równe 3mm, materiał wypełniający wg opisu technicznego.Płyty ze zbrojonego betonu architektonicznego w kolorze wg opisu technicznego. Płyty należy układać zgodnie z kierunkiem wskazanym na planie (zachować ciągłość fug zgodnie z kierunkiem wskazanym na planie).

Pytanie 2:

„Zamawiający podał w projekcie (opis techniczny pkt 5.8.1.1), iż prefabrykowane bloki schodowe mają być w konkretnych długościach. Czy dopuszczalne jest zastosowanie wszystkich bloków w jednej długości lub/i w innych długościach niż podano (np. 100 cm)?"

Odpowiedź 2:

Wymiary prefabrykatów schodowych narzuca ukształtowanie adaptowanej nawierzchni i wynikające z tego wymiary stopni zanikających. Ewentualna zmiana długości prefabrykatów na 100cm przekłada się na powstanie niewymiarowych/niestandardowych prefabrykatów kończących zanikający stopień. W związku z powyższym nie jest dopuszczalne zastosowanie innych bloków niż podanych w projekcie.

Powyższe wyjaśnienia do SIWZ są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców. W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w dniu **09.05.2019 r. godz. 10^{00}**, otwarcie ofert godz. 10^{15}.

DYREKTOR
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH
Arkadiusz Łapkiewicz